

## VOCI DI CAPITOLATO SISTEMA JET STAR

- **Fornitura e posa in opera di calcestruzzo di cemento 3,25 a resistenza caratteristica Rck 300 compreso noleggio autopompa, opportunamente additivato per un effetto fluidificante tale da ridurre nella lavorazione il rapporto A/C, conferire alla massa una maggiore compattezza, una elevata resistenza agli agenti aggressivi ed eliminare le porosità capillari.**  
Il getto sarà eseguito a strati di limitato spessore e sarà opportunamente vibrato.  
Il piano delle solette sarà inclinato verso l'interno ( 2% ), per evitare l'eventuale fuori uscita di liquami.  
Le superfici non dovranno presentare asperità.  
Le superfici del prospetto devono presentare una perfetta verticalità e complanarità per una buona posa del rivestimento lapideo.
  
- **Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata da ..... ad aderenza migliorata**  
Dovrà essere rispettato lo spessore del copri ferro per i setti e le solette in quanto ambiente altamente tossico e corrosivo.
  
- **Fornitura e posa in opera muraletti in legno per il contenimento del cls di setti e solette per alloggio dell'impianto elettrico votivo che risulterà sotto traccia.**
  
- **Fornitura a noleggio di n° ..... casseforme in polistirolo tipo Jet Star ad alta densità, a forma di parallelepipedo e CONICITA' sul fondo, estraibili e riutilizzabili, complete di teli di avvolgimento, estrattore oleodinamico e trasporti ( consegna + ritiro ).**